

参考資料

この参考資料は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、新発田市建設請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事(給排水設備)
設 計 書

新発田地域広域事務組合

工事概要

- 1.工事名称 新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事(給排水設備)
- 2.工事場所 新発田市中田町地内(準工業地域)
- 3.工事期間 契約日から令和8年2月27日まで
- 4.敷地面積 18,085.78㎡
- 5.建物概要
- | | |
|------|--------------------------------|
| 庁舎棟 | :RC造一部S造 地上3階建て 延床面積3,633.26 ㎡ |
| 主訓練棟 | :RC造地上5階建て 延床面積138.18 ㎡ |
| 副訓練棟 | :RC造地上3階建て 延床面積365.87 ㎡ |
| 車庫棟 | :S造 地上1階建て 延床面積204.24 ㎡ |
| | 合計延床面積4,341.55㎡ |
- 6.工事内容
- | | |
|------------|------------|
| (1)庁舎棟 | (4)車庫棟 |
| ・衛生器具設備 一式 | ・給水設備 一式 |
| ・給水設備 一式 | ・排水設備 一式 |
| ・排水設備 一式 | ・雨水ろ過設備 一式 |
| ・給湯設備 一式 | |
| ・ガス設備 一式 | (5)外構 |
| ・雨水ろ過設備 一式 | ・給水設備 一式 |
| ・消火設備 一式 | ・排水設備 一式 |
| | ・浄化槽設備 一式 |
- (2)主訓練棟
- ・消火訓練設備 一式
- (3)副訓練棟
- ・消火訓練設備 一式

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事（給排水設備）						
A	給排水設備工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
B	共通仮設費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	共通費 計						
	工事価格						
	消費税等相当額	10%					
	工事費(税込)						

	名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	新発田地域広域事務組合新庁舎							
	直接工事費(給排水設備)							
1	庁舎			1.00	式			
2	主訓練棟			1.00	式			
3	副訓練棟			1.00	式			
4	機械室(1)			1.00	式			
5	外構			1.00	式			
	計							

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	庁舎						
(1)	衛生器具設備		1.00	式			
(2)	給水設備		1.00	式			
(3)	排水設備		1.00	式			
(4)	給湯設備		1.00	式			
(5)	ガス設備		1.00	式			
(6)	雨水ろ過設備		1.00	式			
(7)	消火設備		1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3	副訓練棟						
(1)	消火訓練設備		1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
5	外構						
(1)	給水設備		1.00	式			
(2)	排水設備		1.00	式			
(3)	浄化槽設備		1.00	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	衛生器具設備						
	(器具)						
	洋風大便器セット	洋風大-1 洗浄タンク	据付費共	8.00	組		
	洋風大便器セット	洋風大-2 洗浄タンク	据付費共	5.00	組		
	小便器	小便器-1 洗浄/壁掛	据付費共	4.00	組		
	小便器	小便器-2 洗浄/壁掛	据付費共	3.00	組		
	多機能トイレパック	多目的トイレ-1 タンク	据付費共	2.00	組		
	多機能トイレパック	多機能トイレ-2 タンク	据付費共	1.00	組		
	カウンター洗面器	カウ洗面-1 1連	据付費共	6.00	組		
	カウンター洗面器	カウ洗面-2 1連	据付費共	2.00	組		
	カウンター洗面器	カウ洗面-3 2連	据付費共	6.00	組		
	カウンター洗面器	カウ洗面-4 3連	据付費共	2.00	組		
	掃除流し	掃流し-1	据付費共	5.00	組		
	ハンドドライヤー	ハンドラ-1	据付費共	2.00	組		
	流し混合栓	流し栓-1	据付費共	2.00	個		
	洗濯機用水栓	洗濯栓-1 洗濯パン共	据付費共	5.00	個		
	洗濯機用水栓	洗濯栓-2	据付費共	1.00	個		
	水抜水栓柱	水栓柱-1 13A	据付費共	18.00	個		

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	給水設備						
	(機器)						
	給水ポンプユニット	PU-2 0.75kW×2台	据付費共	1.00	台		
	凍結防止ヒーター	H-1 3m 元電源用サーモスタット共		2.00	個		
	(配管-給水管)						
	一般配管用ステンレス鋼管	圧縮,プレス接合 20su 屋内一般	材工共	286.00	m		
	一般配管用ステンレス鋼管	圧縮,プレス接合 25su 屋内一般	材工共	140.00	m		
	一般配管用ステンレス鋼管	圧縮,プレス接合 30su 屋内一般	材工共	20.00	m		
	一般配管用ステンレス鋼管	圧縮,プレス接合 40su 屋内一般	材工共	40.00	m		
	一般配管用ステンレス鋼管	圧縮,プレス接合 25su 機械室・便所	材工共	7.00	m		
	水道用ポリエチレン二層管	軟質1種 20A 地中配管	材工共	293.00	m		
	水道用ポリエチレン二層管	軟質1種 25A 地中配管	材工共	52.00	m		
	水道用ポリエチレン二層管	軟質1種 30A 地中配管	材工共	119.00	m		
	水道用ポリエチレン二層管	軟質1種 50A 地中配管	材工共	51.00	m		
	仕切弁(SUS製)	20A	材工共	5.00	個		
	仕切弁(SUS製)	25A	材工共	11.00	個		
	仕切弁(SUS製)	32A	材工共	2.00	個		
	フレキジョイント	ヘローズ形 水用 300L 20A	材工共	5.00	個		

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホールタップ	20A	2.00	個			
量水器	25mm	1.00	個			
間接排水金物	50A-100φ	1.00	個			
給水管保温	GW 20A 屋内隠蔽	179.00	m			
給水管保温	GW 25A 屋内隠蔽	90.00	m			
給水管保温	GW 32A 屋内隠蔽	4.00	m			
給水管保温	GW 40A 屋内隠蔽	39.00	m			
給水管保温	GW,合成樹脂カバー-1 20A 屋内露出	21.00	m			
給水管保温	GW,合成樹脂カバー-1 25A 屋内露出	24.00	m			
給水管保温	GW,合成樹脂カバー-1 32A 屋内露出	11.00	m			
給水管保温	GW,合成樹脂カバー-1 40A 屋内露出	1.00	m			
給水管保温	GW 20A 床下・暗渠	85.00	m			
給水管保温	GW 25A 床下・暗渠	26.00	m			
給水管保温	GW 32A 床下・暗渠	5.00	m			
給水管保温	GW 25A 機械室	7.00	m			
地中埋設標	コンクリート製	9.00	個			
地中埋設標	鉄製	20.00	個			
埋設表示シート		515.00	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	234.00	m ³			
	埋戻し	バックホウ 0.13m3	161.00	m ³			
	山砂		73.00	m ³			
	発生土処理	人力(場内敷ならし)	73.00	m ³			
	(配管-雨水利用配管)						
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮,プレス接合 20su 屋内一般	45.00	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮,プレス接合 25su 屋内一般	55.00	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮,プレス接合 30su 屋内一般	6.00	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮,プレス接合 40su 屋内一般	1.00	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮,プレス接合 30su 機械室・便所	3.00	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮,プレス接合 40su 機械室・便所	3.00	m			
	仕切弁(SUS製)	20A	1.00	個			
	仕切弁(SUS製)	25A	3.00	個			
	仕切弁(SUS製)	32A	2.00	個			
	仕切弁(SUS製)	40A	1.00	個			
	逆止弁(SUS製)	40A	1.00	個			
	防振継手	32A 合成ゴム	2.00	個			
	防振継手	40A 合成ゴム	1.00	個			

	名 称	摘 要		数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電磁弁	25A	材工共	1.00	個			
	水位計	5P	材工共	1.00	個			
	量水器	32mm	材工共	1.00	個			
	給水管保温	GW 20A 屋内隠蔽	材工共	31.00	m			
	給水管保温	GW 25A 屋内隠蔽	材工共	42.00	m			
	給水管保温	GW 32A 屋内隠蔽	材工共	6.00	m			
	給水管保温	GW 40A 屋内隠蔽	材工共	1.00	m			
	給水管保温	GW,合成樹脂カバ ^レ -1 20A 屋内露出	材工共	6.00	m			
	給水管保温	GW,合成樹脂カバ ^レ -1 25A 屋内露出	材工共	9.00	m			
	給水管保温	GW 32A 機械室	材工共	3.00	m			
	給水管保温	GW 40A 機械室	材工共	3.00	m			
	計							

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	排水設備						
	(機器)						
	排水用水中ポンプユニット	PD-1 0.75kW×2台	据付費共	3.00	台		
	ガラス阻集器	GT-1 70L/3槽	据付費共	1.00	台		
	(配管-排水管)						
	ビニル管 VP (排水)	25A 屋内一般	材工共	1.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	40A 屋内一般	材工共	41.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	50A 屋内一般	材工共	99.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	65A 屋内一般	材工共	126.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	75A 屋内一般	材工共	96.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	100A 屋内一般	材工共	157.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	100A 地中配管	材工共	3.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	150A 地中配管	材工共	142.00	m		
	仕切弁(青銅製)	25A	材工共	1.00	個		
	仕切弁(青銅製)	50A	材工共	8.00	個		
	逆止弁(青銅製)	50A	材工共	8.00	個		
	防振継手	50A 合成ゴム	材工共	8.00	個		
	床上掃除口	COA 65A	材工共	8.00	個		

	名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床上掃除口	COA 80A	材工共	5.00	個			
	床上掃除口	COA 100A	材工共	14.00	個			
	床排水トラップ	T5A 100A	材工共	1.00	個			
	間接排水金物	50A	材工共	1.00	個			
	間接排水金物	100A	材工共	1.00	個			
	プラスチック枺	塩ビ蓋付(~500) 枺径150φ×100A,90L	材工共	1.00	個			
	プラスチック枺	塩ビ蓋付(501~800) 枺径150φ×100A,90L	材工共	1.00	個			
	プラスチック枺	塩ビ蓋付(501~800) 枺径150φ×100A,90Y	材工共	3.00	個			
	プラスチック枺	塩ビ蓋付(501~800) 枺径150φ×100A,DR	材工共	1.00	個			
	プラスチック枺	塩ビ蓋付(801~1200) 枺径200φ×150A,90L	材工共	3.00	個			
	プラスチック枺	塩ビ蓋付(801~1200) 枺径200φ×150A,90Y	材工共	5.00	個			
	プラスチック枺	塩ビ蓋付(1201~1500) 枺径300φ×150A,90Y	材工共	7.00	個			
	プラスチック枺	塩ビ蓋付(1201~1500) 枺径300φ×150A,UT	材工共	1.00	個			
	プラスチック枺(鋳鉄製蓋T-25)	塩ビ蓋付(~500) 枺径150φ×100A,90L	材工共	1.00	個			
	プラスチック枺(鋳鉄製蓋T-25)	塩ビ蓋付(501~800) 枺径150φ×100A,ST	材工共	2.00	個			
	プラスチック枺(鋳鉄製蓋T-25)	塩ビ蓋付(501~800) 枺径150φ×100A,90L	材工共	2.00	個			
	プラスチック枺(鋳鉄製蓋T-25)	塩ビ蓋付(1201~1500) 枺径300φ×150A,90L	材工共	1.00	個			
	プラスチック枺(鋳鉄製蓋T-25)	塩ビ蓋付(1201~1500) 枺径300φ×150A,DR	材工共	1.00	個			

名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管保温	GW 40A 屋内隠蔽	材工共	26.00	m			
排水管保温	GW 50A 屋内隠蔽	材工共	38.00	m			
排水管保温	GW 65A 屋内隠蔽	材工共	88.00	m			
排水管保温	GW 75A 屋内隠蔽	材工共	49.00	m			
排水管保温	GW 100A 屋内隠蔽	材工共	19.00	m			
排水管保温	GW,合成樹脂かハ ¹ -1 25A 屋内露出	材工共	1.00	m			
排水管保温	GW,合成樹脂かハ ¹ -1 50A 屋内露出	材工共	4.00	m			
排水管保温	GW,合成樹脂かハ ¹ -1 65A 屋内露出	材工共	4.00	m			
排水管保温	GW,合成樹脂かハ ¹ -1 100A 屋内露出	材工共	21.00	m			
埋設表示シート		材工共	145.00	m			
根切り(人力)			10.00	m ³			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3		101.00	m ³			
埋戻し	バックホウ 0.13m3		76.00	m ³			
山砂			36.00	m ³			
発生土処理	人力(場内敷ならし)		36.00	m ³			
(配管-通気管)							
ビニル管 VP (通気)	40A 屋内一般	材工共	78.00	m			
ビニル管 VP (通気)	50A 屋内一般	材工共	145.00	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	給湯設備						
	(機器)						
	ガス湯沸器	WHG-1 50号	据付費共	2.00	台		
	貯湯式電気温水器	WHE-1 2L/壁掛	据付費共	2.00	台		
	貯湯式電気温水器	WHE-2 2L/床置	据付費共	2.00	台		
	貯湯式電気温水器	WHE-3 12L/床置	据付費共	1.00	台		
	貯湯式電気温水器	WHE-4 25L/床置	据付費共	3.00	台		
	(配管)						
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮,プレス接合 20su 屋内一般	材工共	78.00	m		
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮,プレス接合 25su 屋内一般	材工共	72.00	m		
	仕切弁(SUS製)	20A	材工共	2.00	個		
	フレキショイント	ヘロース形 水用 300L 20A	材工共	2.00	個		
	給湯管保温	GW 20A 屋内隠蔽	材工共	41.00	m		
	給湯管保温	GW 25A 屋内隠蔽	材工共	62.00	m		
	給湯管保温	GW,合成樹脂カバー-1 20A 屋内露出	材工共	4.00	m		
	給湯管保温	GW,合成樹脂カバー-1 25A 屋内露出	材工共	7.00	m		
	給湯管保温	GW 20A 床下・暗渠	材工共	33.00	m		
	給湯管保温	GW 25A 床下・暗渠	材工共	4.00	m		

	名 称	摘 要		数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	計							

	名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	ガス設備							
	灯外内管 共用部			1.00	式			
	GHP系統			1.00	式			
	一般系統			1.00	式			
	諸経費			1.00	式			
	計							

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)	雨水ろ過設備						
	ろ過ポンプ(水中)	PW-1 0.75kW	1.00	台			
	逆洗ポンプ(水中)	PW-2 0.75kW	1.00	台			
	水位計	WL1	2.00	個			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(7)	消火設備						
	(機器)						
	消火ポンプユニット	PFU-1 5.5kW	据付費共	1.00	台		
	消火用補給水槽	TF-1 500L	据付費共	1.00	台		
	易操作性1号消火栓	HB-1A	据付費共	7.00	台		
	(配管)						
	配管用炭素鋼鋼管	白 SGP ねじ接合 40A 屋内一般	材工共	105.00	m		
	配管用炭素鋼鋼管	白 SGP ねじ接合 50A 屋内一般	材工共	51.00	m		
	仕切弁(青銅製)	50A	材工共	1.00	個		
	逆止弁(青銅製)	50A	材工共	1.00	個		
	フレキショイント	ヘロース形 水用 500L 50A	材工共	1.00	個		
	テスト弁	40A	材工共	1.00	個		
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	消火訓練設備						
	(機器)						
	双口送水口	S-T1-1 壁埋込型,連結送水管用	材工共	1.00	個		
	双口送水口	S-T1-2 壁埋込型,スプリンクラー設備用	材工共	1.00	個		
	放水口	H-T1-1 一段型,単口,格納箱共	材工共	3.00	個		
	スプリンクラーヘッド	開放型		4.00	個		
	(配管)						
	圧力配管用炭素鋼鋼管	白 STGP ねじ接合 25A 屋内一般	材工共	1.00	m		
	圧力配管用炭素鋼鋼管	白 STGP ねじ接合 32A 屋内一般	材工共	5.00	m		
	圧力配管用炭素鋼鋼管	白 STGP ねじ接合 40A 屋内一般	材工共	3.00	m		
	圧力配管用炭素鋼鋼管	白 STGP ねじ接合 65A 屋内一般	材工共	10.00	m		
	圧力配管用炭素鋼鋼管	白 STGP ねじ接合 100A 屋内一般	材工共	25.00	m		
	仕切弁(青銅製)	25A	材工共	2.00	個		
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	消火訓練設備						
	(機器)						
	給水ポンプユニット	PU-T2-1 5.5kW×2台	据付費共	1.00	個		
	(配管)						
	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP-VS ねじ接合 80A 地中配管	材工共	45.00	m		
	配管用炭素鋼鋼管	白 SGP ねじ接合 65A 機械室	材工共	3.00	m		
	配管用炭素鋼鋼管	白 SGP ねじ接合 80A 機械室	材工共	4.00	m		
	屋外消火栓	地下式,単口	材工共	2.00	個		
	屋外消火栓ボックス(丸)	コンクリート製	材工共	1.00	個		
	屋外消火栓ボックス(角)	コンクリート製	材工共	1.00	個		
	鋳鉄製防護ふた(丸)	地下式消火栓用	材工共	1.00	個		
	鋳鉄製防護ふた(角)	地下式消火栓用	材工共	1.00	個		
	地中埋設標	鉄製	材工共	6.00	個		
	埋設表示シート		材工共	45.00	m		
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3		24.00	m ³		
	埋戻し	バックホウ 0.13m3		15.00	m ³		
	山砂			9.00	m ³		
	発生土処理	人力(場内敷ならし)		9.00	m ³		

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	給水設備						
	(機器)						
	給水ポンプユニット	PU-1 0.75kW×2台	据付費共	1.00	台		
	凍結防止ヒーター	H-2 10m 元電源用サーモスタット共		10.00	個		
	分岐コネクタ	凍結防止ヒーター用		4.00	個		
	(配管-給水管)						
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	圧縮、プレス接合 40su 機械室	材工共	13.00	m		
	水道用ポリエチレン二層管	軟質1種 40A 地中配管	材工共	81.00	m		
	仕切弁(SUS製)	32A	材工共	2.00	個		
	仕切弁(SUS製)	40A	材工共	2.00	個		
	逆止弁(SUS製)	40A	材工共	2.00	個		
	防振継手	32A 合成ゴム	材工共	2.00	個		
	防振継手	40A 合成ゴム	材工共	1.00	個		
	ホールタップ	40A	材工共	1.00	個		
	給水管保温	GW 40A 機械室	材工共	13.00	m		
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3		38.00	m ³		
	埋戻し	バックホウ 0.13m3		26.00	m ³		
	山砂			12.00	m ³		

	名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生土処理	人力(場内敷ならし)		12.00	m ³			
	(配管-雨水利用配管)							
	仕切弁(SUS製)	25A	材工共	1.00	個			
	フレキジョイント	へろース形 水用 300L 20A	材工共	1.00	個			
	圧力計	水用	材工共	1.00	個			
	量水器	25mm	材工共	1.00	個			
	サイフォンブレイカー	20A	材工共	1.00	個			
	計							

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	排水設備						
	(配管-排水管)						
	ビニル管 VP (排水)	100A 機械室	材工共	1.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	100A 地中配管	材工共	1.00	m		
	床排水トラップ	T5A 100A	材工共	1.00	個		
	間接排水金物	80A	材工共	1.00	個		
	排水管保温	GW 100A 機械室	材工共	1.00	m		
	(配管-雨水利用配管)						
	ビニル管 VP (排水)	20A 機械室	材工共	1.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	25A 機械室	材工共	6.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	50A 機械室	材工共	10.00	m		
	仕切弁(青銅製)	50A	材工共	2.00	個		
	排水管保温	GW 20A 機械室	材工共	1.00	m		
	排水管保温	GW 25A 機械室	材工共	6.00	m		
	排水管保温	GW 50A 機械室	材工共	10.00	m		
	計						

	名 称	摘 要		数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(3)	雨水ろ過設備							
	雨水処理用ろ過機	WF-1	30L	1.00	台			
	薬注装置	CF-1		1.00	台			
	薬品			1.00	式			
	DPD/PH測定器			1.00	式			
	テスト用薬剤			1.00	式			
	ろ材充填費			1.00	式			
	試運転調整費			1.00	式			
	法定福利費			1.00	式			
	諸経費			1.00	式			
	計							

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	給水設備						
	(機器)						
	上水受水槽	TW-1 緊急遮断弁システム共	据付費共	1.00	台		
	(配管-給水管)						
	一般配管用ステンレス鋼管	圧縮,プレス接合 20su 屋外配管	材工共	4.00	m		
	一般配管用ステンレス鋼管	圧縮,プレス接合 25su 屋外配管	材工共	7.00	m		
	一般配管用ステンレス鋼管	圧縮,プレス接合 40su 屋外配管	材工共	4.00	m		
	一般配管用ステンレス鋼管	圧縮,プレス接合 50su 屋外配管	材工共	2.00	m		
	水道用ポリエチレン二層管	軟質1種 25A 地中配管	材工共	11.00	m		
	仕切弁(SUS製)	20A	材工共	2.00	個		
	仕切弁(SUS製)	25A	材工共	4.00	個		
	仕切弁(SUS製)	40A	材工共	2.00	個		
	仕切弁(SUS製)	50A	材工共	1.00	個		
	Yストレーナー(SUS製)	25A	材工共	2.00	個		
	フレキジョイント	へろへろ形 水用 300L 20A	材工共	2.00	個		
	フレキジョイント	へろへろ形 水用 300L 25A	材工共	2.00	個		
	フレキジョイント	へろへろ形 水用 500L 40A	材工共	2.00	個		
	電磁弁	20A	材工共	2.00	個		

	名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ホ-ルタップ	20A	材工共	2.00	個			
	水位計	3P	材工共	2.00	個			
	定水位弁	25A	材工共	2.00	個			
	給水管保温	GW 20A 屋外露出	材工共	4.00	m			
	給水管保温	GW 25A 屋外露出	材工共	7.00	m			
	給水管保温	GW 40A 屋外露出	材工共	4.00	m			
	給水管保温	GW 50A 屋外露出	材工共	2.00	m			
	計							

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(2)	排水設備						
	(配管)						
	ビニル管 VP (排水)	50A 屋外配管	材工共	4.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	100A 屋外配管	材工共	8.00	m		
	ビニル管 VP (排水)	100A 地中配管	材工共	3.00	m		
	仕切弁(青銅製)	50A	材工共	2.00	個		
	間接排水金物	150A	材工共	2.00	個		
	防虫網	50A	材工共	2.00	個		
	防虫網	100A	材工共	2.00	個		
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(3)	浄化槽設備						
	機械設備工事	浄化槽設備工事	1.00	式			
	配管設備工事	浄化槽設備工事	1.00	式			
	電気設備工事	浄化槽設備工事	1.00	式			
	試運転調整費	浄化槽設備工事	1.00	式			
	法定福利費	浄化槽設備工事	1.00	式			
	計						