令和　8　年度	新発田広域クリーンセンター 発火検知システム設置	工　事　設　計　書	審　査	
			設　計	

広　第　15　号	工　事　日　数　　日　間	令　和　　年　　月　　日　着　工 契　約　日　か　ら　4　か　月　後　竣　工
工　　事　　費	工　事　価　格　　円 消費税相当額　　円　計　　円	施　　工　　地　　名
		新　発　田　市　藤　掛　地　内

実　施 設計概要	・サーマルカメラ設置工事　　1　式	変　更 設計概要	

特　記　仕　様　書

工 事 名　新発田広域クリーンセンター　発火検知システム設置工事

- 工事計画にあたっては関係者と十分協議・調整を図ること。
- 工事の着工に先立ち、施工計画書及び実施工程表を作成し、監督員の承諾を受けること。（施設運転時間の8:30～22:00は工事可能）
- 施工後、試運転を行い、正常に動作することを確認すること。
- 施工後、不可視となる箇所について、適宜段階確認を行う。また、写真でも確認出来るように管理すること。
- 工事用電力　　構内の既存施設　　・ 利用できる。（ ・ 有償 ・ 無償）　・ 利用できない。
  工事用水　　構内の既存施設　　・ 利用できる。（ ・ 有償 ・ 無償）　・ 利用できない。
  ※　現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物を設置する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けること。
  ※　既存施設の設備の利用については監督員との協議による。

工　事　費　内　訳　書

工　種	種　別	形状規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新発田広域ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 発火検知システム設置工事							
	サーマルカメラ設置工事		式	1			直接工事費内訳明細書第1号表
直接工事費 計							
	共通仮設費	実工期3か月					
純工事費 計							
	現場管理費						
工事原価 計							
	一般管理費						
工事価格 計							
	消費税相当額	10%	式	1			
工事費							

新発田地域広域事務組合

直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書

第 1-1 号 表

名　　称	形　状　規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	備　考
サーマルカメラ設置工事						
材料費						
サーマルカメラ	HIKMICRO製HM-TD2628T-3 同等品	台	2			
レコーダ	8ch 2TB	台	1			
モニター	24インチ （視聴用・状態監視用）	台	2			
LANケーブル	PoE防犯カメラ対応 Cat6 屋外高耐久ケーブル100m巻	個	3			
PF管	MF-22K 同等品（内径22mm） 50m巻き	個	4			
キャビネット、プールBOX		個	2			
カメラ配線固定部品		個	2			
HUB	LAN-GIGAPOE52 同等品	台	1			
PLC	FX5S-30MR/ES　同等品	台	2			
回転灯		個	1			
アラーム監視システム	別紙仕様による機能	式	1			
電線	2mm 2芯	M	20			
コネクター		式	1			
消耗品		式	1			
【材料費計】						

新発田地域広域事務組合

直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書

第 1-2 号 表

名　　称	形　状　規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	備　　考
施工費						
道工具損料		式	1			
作業費		式	1			
取付調整費		式	1			
プログラム作成費		式	1			
【施工費計】						
【合　　計】						

新発田地域広域事務組合