

令和8年度 胎内消防署庁舎整備事業 委託設計書 地質調査業務			審査	
			設計	
広第4号	委託日数	日間	令和 年 月 日 着工 令和 8 年 11 月 30 日 竣工	
地質調査業務費	調査業務価格	円	施 工 地 名 胎 内 市 新 和 町 地 内	
	消費税相当額	円		
実 施 設計概要	・ 地質調査業務 1 式 ボーリング 15 m ×1本 標準貫入試験 15 回 ×1本 土の細粒分含有率試験 4 試料 ×1本 孔内水平載荷試験 1 回 ×1本		変 更	設計概要

地 質 調 査 業 務 費 内 訳 書

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
胎内消防署庁舎整備事業 地質調査業務委託							
一般調査業務費							
直接調査費			式	1.0			直接調査費内訳明細書第1号表
間接調査費			式	1.0			間接調査費内訳明細書第2号表
小計							
諸経費	業務管理費、一般管理費		式	1.0			
一般調査業務費 計							
解析等調査業務費							
直接原価			式	1.0			直接原価内訳明細書第3号表
その他原価			〃	1.0			
小計							
一般管理費等			式	1.0			
解析等調査業務費 計							
調査業務価格 計							
消費税相当額	10%		式	1.0			
地質調査業務費 計							

直接調査費内訳明細書

第 1 号 表

名 称	形 状 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング（ノコアボーリング深度50m以下）	φ 66mm粘性土・シルト鉛直下方	m	2.00			
土質ボーリング（ノコアボーリング深度50m以下）	φ 66mm礫混じり土砂鉛直下方	m	13.00			
土質ボーリング（ノコアボーリング深度50m以下）	φ 86mm粘性土・シルト鉛直下方	m	1.00			
標準貫入試験	粘土・シルト	回	2.00			
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	13.00			
孔内載荷試験	普通載荷(2.5MN/m ² 以下)GL-50m以内	回	1.00			
土の細粒分含有率試験	0.5kg未満	試料	4.00			
資料整理とりまとめ	直接人件費（直接調査費）	業務	1.00			
断面図等の作成	直接人件費（直接調査費）	業務	1.00			
直接調査費 計						

間 接 調 査 費 内 訳 明 細 書

第 2 号 表

名 称	形 状 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け		業務	1.00			
平坦足場	嵩上げ足場0.3m超50m以下	箇所	1.00			
調査孔閉塞		箇所	1.00			
現場内小運搬	特装车運搬（クローラ）総運搬距離 100m以下	t	1.00			
給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	1.00			
施工管理費		式	1.00			
間接調査費 計						

直接原価内訳明細書

第 3 号 表

名 称	形 状 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
打合せ協議	2回（着手時、納品時）	業務	1.00			
既存資料の収集・現地調査	直接人件費（解析等調査業務費）	業務	1.00			
資料整理とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費）	業務	1.00			
断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費）	業務	1.00			
総合解析とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費）	業務	1.00			
直接人件費 小計						
電子成果品作成費		式	1.00			
直接経費 小計						
直接原価 計						